



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

713424/2022

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **ELIJAKSON RAFAEL LIMA DE SOUZA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ELIJAKSON RAFAEL LIMA DE SOUZA**

Registro: **1000001313AL** RNP: **1819872220**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **AL20220282110**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **14/06/2022**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE-AL**

CPF/CNPJ: **12.247.755/0001-74**

Endereço do contratante: **RUA Prefeito Mario Acioly Wanderley**

Nº: **sn**

Complemento:

Bairro: **Centro**

Cidade: **JACUIPE**

UF: **AL**

CEP: **57960000**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 3.799.500,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **ÁREA zona rural e zona urbana**

Nº: **sn**

Complemento:

Bairro: **Centro**

Cidade: **JACUIPE**

UF: **AL**

CEP: **57960000**

Data de início: **05/05/2022**

Situação: **atividade em andamento**

Finalidade:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE-AL**

CPF/CNPJ: **12.247.755/0001-74**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1.00 unidade;**

Observações

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Informações Complementares

- O VÍNCULO DO PROFISSIONAL COM A EMPRESA CONTRATADA INICIOU EM 10/06/2022.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 41 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 713424/2022

16/08/2022, 09:55

CZWwY

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado anexo.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: CZWwY






ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE
Rua Prefeito Mário Acioly Wanderley – s/n – Centro – CEP 57.960-000
CNPJ 12.247.755/0001-74 – Fones: (82) 3257-5077 – 3257-5036

ATESTADO DE EXECUÇÃO E CAPACIDADE TÉCNICA DE SERVIÇOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE – AL, CNPJ Nº 12.247.755/0001-74, sediada à Rua Prefeito Mário Acioly Wanderley, SN, Centro, Jacuípe-AL, CEP 57960-000, neste ato representado pelo Secretário de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Jacuípe – AL, o Sr **Caetano José Alves Junior**, CPF: **071.868.484-02**, ATESTA para fins de comprovação junto à órgãos públicos e privados das esferas municipais, estaduais e federais, sociedade de economia mista, empresas privadas e a quem possa interessar, que a empresa **TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA**, CNPJ: 41.111.808/0001-23, Localizada na Rua Dr. Arsênio Costa, Nº 71, Centro, Barreiros-PE, executou, parcialmente, com bom desempenho e resultado satisfatório para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE-AL**, tendo como Responsável Técnico e Profissional **ELIJAKSON RAFAEL LIMA DE SOUZA**, Engenheiro Civil, Registro sob Nº 1819872220 e CPF Nº 097.232.084-90, de acordo com os dados abaixo discriminados e planilha em anexo.

Local de Execução: Zona Rural e Zona Urbana do município de Jacuípe-AL, CEP: 57960-000;
Data Início dos Serviços: 05/05/2022
Data de Conclusão Parcial: 02/08/2022
Prazo Contratual: 12 meses
Valor Faturado (Parcialmente): R\$ 1.835.744,35 (Um milhão, oitocentos e trinta e cinco mil, setecentos e quarenta e quatro reais e trinta e cinco centavos)
OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL – JACUIPE-AL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 713424/2022, emitida em 16/08/2022



Rodolfo Mendonça
Arquiteto e Urbanista
CAU nº A171120-2
Fiscalização

Caetano José Alves Junior
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Portaria Nº G1/2021

Certidão nº 713424/2022

20/10/2023, 16:03
Chave de Impressão: CZWwY

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2022 e contém 41 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE
Rua Prefeito Mário Acioly Wanderley – s/n – Centro – CEP 57.960-000
CNPJ 12.247.755/0001-74 – Fones: (82) 3257-5077 – 3257-5036

Planilha de Orçamento

Obra:		SERVIÇO DE DRENAGEM DE ENCOSTA E CONSTRUÇÃO DE CANALETA			
Unidade Construtiva		Metros			
Tipo de obra		Pública			
Endereço da obra		Zona Rural e Urbana, Jacuípe-AL			
Preços expressos em		R\$ (Real)			
Preço base		Sinapi-AL Março/2022 Desonerado			
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
1.0			SERVIÇO PRELIMINARES		
1.1	98524	SINAPI AL - DESONERADO - 03/2022	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	280,00
1.2	97624	SINAPI AL - DESONERADO - 03/2022	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	31,30
1.3	97647	SINAPI AL - DESONERADO - 03/2022	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	36,00
1.4	97650	SINAPI AL - DESONERADO - 03/2022	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	36,00
1.5	04.03.040	EMLURB 07/2018 REAJUSTADA 57,40%	REMOCAO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA EM CAMINHAO BASCULANTE, D.M.T. 6 KM, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA.	M³	123,96
1.6	93358	SINAPI AL - DESONERADO - 03/2022	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	88,88
1.7	96995	SINAPI AL - DESONERADO - 03/2022	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	27,00
1.8	98458	SINAPI AL - DESONERADO - 03/2022	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	M2	8,40
1.9	97064	SINAPI AL - DESONERADO - 03/2022	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO ITORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	45,00

Rodolfo Mendonça
Arquiteto e Urbanista
CAU nº A171120-2
Fiscalização

Caetano José Alves Júnior
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Portaria Nº C1/2021

Luís Eduardo
LUÍS EDUARDO
ENG. CIVIL
CREA-PE 181968207-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 713424/2022, emitida em 16/08/2022



Certidão nº 713424/2022

20/10/2023, 16:03

Chave de Impressão: CZWwY

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2022 e contém 41 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE
Rua Prefeito Mário Acioly Wanderley – s/n – Centro – CEP 57.960-000
CNPJ 12.247.755/0001-74 – Fones: (82) 3257-5077 – 3257-5036

1.10	10527	SINAPI AL - INSUMOS DESONERADO - 03/2022	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)	MXMES	45,00
1.11	97010	SINAPI AL - DESONERADO - 03/2022	GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_11/2017	M	35,00
2.0			DRENAGEM		
2.1	103000	SINAPI AL - DESONERADO - 03/2022	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B-1,474 M; B-0,934 M; H-0,27 M). AF_08/2021	M	46,50
2.2	97951	SINAPI AL - DESONERADO - 03/2022	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	7,00
2.3	COMP. 01	////////	ESCADA HIDRAULICA DE CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, PAREDES 10 CM DE ESPESSURA, COM 60 CM DE ALTURA E LARGURA DE 90 CM.	M	4,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 713424/2022, emitida em 16/08/2022



Rodeiro Mendonça
Arquiteto e Urbanista
CAU nº A171120-2
Fiscalização

Caetano José Alves Júnior
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Portaria Nº C1/2021

Luís Eduardo
LUÍS EDUARDO
ENG. CIVIL
CREA-PE 181968207-2

Certidão nº 713424/2022

20/10/2023, 16:03

Chave de Impressão: CZWwY

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2022 e contém 41 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE
Rua Prefeito Mário Acioly Wanderley - s/n - Centro - CEP 57.960-000
CNPJ 12.247.755/0001-74 - Fones: (82) 3257-5077 - 3257-5036

Obra: Reforma e Melhorias das Escolas Zona Rural e Urbana				
Local: Jacuípe/AL				
Fonte: SINAPI/AL - DESONERADO - MARÇO/2022				
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
ITEM	TABELA / CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
ÁREA 01				
1.0		DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES		
1.1	SINAPI AL - DESONERADO-03/2022 - 97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m2	823,32
1.2	SINAPI AL - DESONERADO-03/2022 - 97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m2	823,32
1.3	SINAPI AL - DESONERADO-03/2022 - 97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m2	1.432,11
1.4	SINAPI AL - DESONERADO-03/2022 - 97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m2	94,48
1.5	SINAPI AL - DESONERADO-03/2022 - 97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m3	14,87
1.6	SINAPI AL - DESONERADO-03/2022 - 97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m2	10,08
1.7	SINAPI AL - DESONERADO-03/2022 - 97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	und	8,00
1.8	SINAPI AL - DESONERADO-03/2022 - 97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m2	973,46
1.9	SINAPI AL - DESONERADO-03/2022 - 97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m	50,00
1.10	SINAPI AL - DESONERADO-03/2022 - 100997	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	t	2,84
TOTAL 1.0				

Rodeiro Mendonça
Arquiteto e Urbanista
CAU nº A171120-2
Fiscalização

Caetano José Alves Júnior
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Portaria Nº C1/2021

Luís Eduardo
LUÍS EDUARDO
ENG. CIVIL
CREA-PE 181968207-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 713424/2022, emitida em 16/08/2022



Certidão nº 713424/2022
20/10/2023, 16:03
Chave de Impressão: CZWwY

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2022 e contém 41 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE
Rua Prefeito Mário Acioly Wanderley – s/n – Centro – CEP 57.960-000
CNPJ 12.247.755/0001-74 – Fones: (82) 3257-5077 – 3257-5036

2.0		REFORMA E MELHORIAS		
2.1		COBERTURA		
2.1.1	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - I 92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m2	1.202,35
2.1.2	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 94447	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m2	1.202,35
2.1.3	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 55960	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m2	1.202,35
2.1.4	COMPOSIÇÃO	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. (ADAPTADO SEM INSUMOS)	m2	967,46
2.1.5	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	85,06
2.1.6	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 100330	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m2	1.307,08
		SUB TOTAL 2.1		
2.2		PISOS		
2.2.1	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m2	253,34
2.2.2	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m2	253,34
2.2.3	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m2	253,34
		SUB TOTAL 2.2		
2.3		REVESTIMENTOS		
2.3.1	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 103323	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m2	521,35
2.3.2	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m2	1.042,70

Rodeiro Mendonça
Arquiteto e Urbanista
CAU nº A171120-2
Fiscalização

Caetano José Alves Júnior
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Portaria Nº C1/2021

Luís Eduardo
LUÍS EDUARDO
ENG. CIVIL
CREA-PE 181968207-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 713424/2022, emitida em 16/08/2022



Certidão nº 713424/2022
20/10/2023, 16:03
Chave de Impressão: CZWwY

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2022 e contém 41 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE
Rua Prefeito Mário Acioly Wanderley – s/n – Centro – CEP 57.960-000
CNPJ 12.247.755/0001-74 – Fones: (82) 3257-5077 – 3257-5036

2.3.3	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m2	1.042,70
		SUB TOTAL 2.3		
2.4		ESQUADRIAS		
2.4.1	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	und	125,00
2.4.2	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 90841	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	und	40,00
		SUB TOTAL 2.4		
2.5		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2.5.1	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 93144	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	und	25,00
2.5.2	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	und	134,00
2.5.3	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 93145	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	und	83,00
2.5.4	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA DE SOBREPOR COM LAMPADAS LED 2X36 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	135,00
		SUB TOTAL 2.5		
2.6		ACABAMENTOS E PINTURAS		
2.6.1	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 100746	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m2	17,76

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 713424/2022, emitida em 16/08/2022



Certidão nº 713424/2022

20/10/2023, 16:03

Chave de Impressão: CZWwY

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2022 e contém 41 folhas

Rodeiro Mendonça
Arquiteto e Urbanista
CAU nº A171120-2
Fiscalização

Caetano José Alves Júnior
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Portaria Nº C1/2021

Luís Eduardo
LUÍS EDUARDO
ENG. CIVIL
CREA-PE 181968207-2





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE
Rua Prefeito Mário Acioly Wanderley - s/n - Centro - CEP 57.960-000
CNPJ 12.247.755/0001-74 - Fones: (82) 3257-5077 - 3257-5036

2.6.2	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m2	520,80
2.6.3	COMPOSIÇÃO	APLICAÇÃO DE PINTURA EM PAREDES COM ESMALTE SINTÉTICO	m2	233,24
2.6.4	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m2	2.731,85
2.6.5	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m2	2.731,85
2.6.6	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m2	2.731,85
		SUB TOTAL 2.6		
		TOTAL 2.0		
		ÁREA 02		
3.1		COBERTURA		
3.1.1	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m2	250,00
3.1.2	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 94447	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m2	250,00
3.1.3	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 55960	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m2	250,00
		SUB TOTAL 3.1		
3.2		PISOS		
3.2.1	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m2	210,30
3.2.2	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m2	210,30
3.2.3	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m2	210,30
		SUB TOTAL 3.2		
3.3		REVESTIMENTOS		

Rodeiro Mendonça
Arquiteto e Urbanista
CAU nº A171120-2
Fiscalização

Caetano José Alves Júnior
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Portaria Nº C1/2021

Luís Eduardo
LUÍS EDUARDO
ENG. CIVIL
CREA-PE 181968207-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,
vinculado à Certidão nº 713424/2022, emitida em
16/08/2022



Certidão nº 713424/2022
20/10/2023, 16:03
Chave de Impressão: CZWwY

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2022 e contém 41 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE
Rua Prefeito Mário Acioly Wanderley – s/n – Centro – CEP 57.960-000
CNPJ 12.247.755/0001-74 – Fones: (82) 3257-5077 – 3257-5036

3.3.1	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m2	355,37
3.3.2	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m2	355,37
3.3.3	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m2	355,37
3.3.4	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m2	223,63
SUB TOTAL 3.3				
3.4	ESQUADRIAS			
3.4.1	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	und	110,00
3.4.2	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m2	42,77
SUB TOTAL 3.4				
3.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
3.5.1	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	und	3,00
3.5.2	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	und	50,00
3.5.3	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 93145	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	und	95,00
3.5.4	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA DE SOBREPOR COM LAMPADAS LED 2X36 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	130,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 713424/2022, emitida em 16/08/2022



Certidão nº 713424/2022

20/10/2023, 16:03
Chave de Impressão: CZWwY

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2022 e contém 41 folhas

Rodeiro Mendonça
Arquiteto e Urbanista
CAU nº A171120-2
Fiscalização

Caetano José Alves Júnior
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Portaria Nº C1/2021

Luís Eduardo
LUÍS EDUARDO
ENG. CIVIL
CREA-PE 181968207-2





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE
Rua Prefeito Mário Acioly Wanderley – s/n – Centro – CEP 57.960-000
CNPJ 12.247.755/0001-74 – Fones: (82) 3257-5077 – 3257-5036

		SUB TOTAL 3.5		
3.6		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS/DRENAGEM		
3.6.1	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	60,00
3.6.2	ORSE DESONERADO - 03/2022 - 1683	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm	UN	45,00
3.6.3	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	45,00
		SUB TOTAL 3.6		
3.7		ACABAMENTOS E PINTURAS		
3.7.1	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m2	523,68
3.7.2	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m2	3.653,49
3.7.3	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m2	3.653,49
3.7.4	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m2	3.653,49
		SUB TOTAL 3.7		
		TOTAL 3.0		

Rodeiro Mendonça
Arquiteto e Urbanista
CAU nº A171120-2
Fiscalização

Caetano José Alves Júnior
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Portaria Nº C1/2021

Luís Eduardo
LUÍS EDUARDO
ENG. CIVIL
CREA-PE 181968207-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,
vinculado à Certidão nº 713424/2022, emitida em
16/08/2022



Certidão nº 713424/2022
20/10/2023, 16:03
Chave de Impressão: CZWwY
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2022 e contém 41 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE
Rua Prefeito Mário Acioly Wanderley – s/n – Centro – CEP 57.960-000
CNPJ 12.247.755/0001-74 – Fones: (82) 3257-5077 – 3257-5036

Planilha de Orçamento

Obra:		Recuperação da Estrada Vicinal do Mamão ao Assentamento Boa Vista			
Unidade Construtiva		Metros			
Tipo de obra		Pública			
Endereço da obra		Zona Rural, Jacuípe, Alagoas			
Preços expressos em		R\$ (Real)			
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
01			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	98525	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M²	6.328,00
1.2	***	COMPOSIÇÃO	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	VB	1,00
02			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E TERRAPLENAGEM		
2.1	101125	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M³	1.231,60
2.2	102295	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M 3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M³	8.371,00
2.3	93598	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	tkm	17.353,00
2.4	100576	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	6.750,00
2.5	4746	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	2.798,00
2.6	96385	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	8.421,00
2.7	9104	ORSE DESONERADO 03/2022	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m²	3.523,65
2.8	94275	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	353,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 713424/2022, emitida em 16/08/2022



Certidão nº 713424/2022
20/10/2023, 16:03
Chave de Impressão: CZWwY

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2022 e contém 41 folhas

Rodeiro Mendonça
Arquiteto e Urbanista
CAU nº A171120-2
Fiscalização

Caetano José Alves Júnior
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Portaria Nº C1/2021

Luís Eduardo
LUÍS EDUARDO
ENG. CIVIL
CREA-PE 181968207-2





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE
Rua Prefeito Mário Acioly Wanderley – s/n – Centro – CEP 57.960-000
CNPJ 12.247.755/0001-74 – Fones: (82) 3257-5077 – 3257-5036

Planilha de Orçamento

Obra:	Reforma da Secretaria de Saúde
Unidade Construtiva	Metros
Tipo de obra	Pública
Endereço da obra	Rua da Torre - S/N. Centro, Jacuípe, Alagoas
Preços expressos em	R\$ (Real)

ITE M	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT
01			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	98524	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	1.180,91
1.2	97622	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	13,20
1.3	97644	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	6,93
1.4	97647	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	820,09
1.5	97633	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	825,33
1.6	99059	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	m	153,00
1.7	93589	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	653,00
02			PISO		
2.1	92396	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	1.250,00
2.2	89046	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m²	300,00

Rodeiro Mendonça
Arquiteto e Urbanista
CAU nº A171120-2
Fiscalização

Caetano José Alves Júnior
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Portaria Nº C1/2021

Luís Eduardo
LUÍS EDUARDO
ENG. CIVIL
CREA-PE 181968207-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 713424/2022, emitida em 16/08/2022



Certidão nº 713424/2022
20/10/2023, 16:03
Chave de Impressão: CZWwY

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2022 e contém 41 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE
Rua Prefeito Mário Acioly Wanderley – s/n – Centro – CEP 57.960-000
CNPJ 12.247.755/0001-74 – Fones: (82) 3257-5077 – 3257-5036

2.3	95241	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	525,30
2.4	94438	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	525,30
2.5	98680	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	225,30
03			COBERTA		
3.1	94207	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	497,09
3.2	94201	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	323,00
3.3	92541	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	323,00
3.4	94227	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	66,00
3.5	100435	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019	m	112,00
3.6	98560	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	m²	246,00
3.7	96111	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	330,50
04			REVESTIMENTO E PINTURA		
4.1	103323	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	396,30
4.2	87786	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014	m²	792,60
4.3	88496	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	521,55

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 713424/2022, emitida em 16/08/2022



Certidão nº 713424/2022
20/10/2023, 16:03
Chave de Impressão: CZWwY
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2022 e contém 41 folhas

Rodeiro Mendonça
Arquiteto e Urbanista
CAU nº A171120-2
Fiscalização

Caetano José Alves Júnior
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Portaria Nº C1/2021

Luís Eduardo
LUÍS EDUARDO
ENG. CIVIL
CREA-PE 181968207-2





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE
Rua Prefeito Mário Acioly Wanderley - s/n - Centro - CEP 57.960-000
CNPJ 12.247.755/0001-74 - Fones: (82) 3257-5077 - 3257-5036

4.4	88497	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	953,32
4.5	88489	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	953,32
4.6	88431	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	298,00
4.7	102229	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	332,00
4.8	88488	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	521,55
4.9	87275	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	525,31
05			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
5.1	97589	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	un	80,00
5.2	100904	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20 W, COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	un	46,00
5.3	91926	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	600,00
5.4	93145	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	un	51,00
5.5	101876	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	3,00
5.6	93141	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	un	32,00
06			SERVIÇOS DIVERSOS		
6.1	91314	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MO	un	25,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 713424/2022, emitida em 16/08/2022



Certidão nº 713424/2022
20/10/2023, 16:03
Chave de Impressão: CZWwY
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2022 e contém 41 folhas

Rodeiro Mendonça
Arquiteto e Urbanista
CAU nº A171120-2
Fiscalização

Caetano José Alves Júnior
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Portaria Nº C1/2021

Luís Edvardo
LUÍS EDUARDO
ENG. CIVIL
CREA-PE 181968207-2





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE
Rua Prefeito Mário Acioly Wanderley – s/n – Centro – CEP 57.960-000
CNPJ 12.247.755/0001-74 – Fones: (82) 3257-5077 – 3257-5036

			NTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		
6.2	12510	ORSE DESONERADO 03/2022	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC150 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternim, vãos 20,01 a 30,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	m²	260,45
6.3	12105	ORSE DESONERADO 03/2022	Grade de ferro c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive ferrolho e dobradiças conforme desenho	m²	16,60
6.4	2410	ORSE DESONERADO 03/2022	Banco de concreto sem encosto largura = 45cm	un	5,00
6.5	95546	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	un	7,00
6.6	95470	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	un	7,00
6.7	89957	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	un	36,00
6.8	1683	ORSE DESONERADO 03/2022	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	un	7,00
6.9	1678	ORSE DESONERADO 03/2022	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	20,00
6.10	1679	ORSE DESONERADO 03/2022	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	9,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 713424/2022, emitida em 16/08/2022



Rodolfo Mendonça
Arquiteto e Urbanista
CAU nº A171120-2
Fiscalização

Caetano José Alves Júnior
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Portaria Nº C1/2021

Luís Edvardo
LUÍS EDUARDO
ENG. CIVIL
CREA-PE 181968207-2

Certidão nº 713424/2022
20/10/2023, 16:03
Chave de Impressão: CZWwY

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2022 e contém 41 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE
Rua Prefeito Mário Acioly Wanderley – s/n – Centro – CEP 57.960-000
CNPJ 12.247.755/0001-74 – Fones: (82) 3257-5077 – 3257-5036

Planilha de Orçamento

		Obra: Reforma e Ampliação da Secretária de Educação			
		Unidade Construtiva Metros			
		Tipo de obra Pública			
		Endereço da obra Centro, Jacuípe, Alagoas			
		Preços expressos em R\$ (Real)			
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT
01			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	98524	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	m²	520,00
1.2	97622	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	11,20
1.4	97647	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	558,36
1.5	97633	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	521,12
1.6	99059	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	m	135,00
1.7	93589	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	200,00
02			ALVENARIA		
2.1	103323	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	320,23
03			PISO		

Rodeiro Mendonça
Arquiteto e Urbanista
CAU nº A171120-2
Fiscalização

Caetano José Alves Júnior
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Portaria Nº C1/2021

Luís Eduardo
LUÍS EDUARDO
ENG. CIVIL
CREA-PE 181968207-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 713424/2022, emitida em 16/08/2022



Certidão nº 713424/2022
20/10/2023, 16:03
Chave de Impressão: CZWwY

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2022 e contém 41 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE
Rua Prefeito Mário Acioly Wanderley – s/n – Centro – CEP 57.960-000
CNPJ 12.247.755/0001-74 – Fones: (82) 3257-5077 – 3257-5036

3.1	92396	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	800,00
3.2	89046	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m²	222,03
3.3	95241	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	372,08
3.4	94438	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (C/M E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	372,08
3.5	98680	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	150,05
04			COBERTA		
4.1	94201	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	558,36
4.2	92541	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	558,36
4.3	94227	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	46,00
4.4	98560	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	m²	260,46
4.5	96111	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	320,20
05			REVESTIMENTO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 713424/2022, emitida em 16/08/2022



Certidão nº 713424/2022
20/10/2023, 16:03
Chave de Impressão: CZWwY
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2022 e contém 41 folhas

Rodeiro Mendonça
Arquiteto e Urbanista
CAU nº A171120-2
Fiscalização

Caetano José Alves Júnior
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Portaria Nº C1/2021

Luís Eduardo
LUÍS EDUARDO
ENG. CIVIL
CREA-PE 181968207-2





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE
Rua Prefeito Mário Acioly Wanderley – s/n – Centro – CEP 57.960-000
CNPJ 12.247.755/0001-74 – Fones: (82) 3257-5077 – 3257-5036

5.1	87905	SINAPI/AL DESONERADO 04/2022	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	640,46
5.2	87786	SINAPI/AL DESONERADO 04/2022	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014	m²	640,46
5.3	87275	SINAPI/AL DESONERADO 04/2022	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	354,20
06			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
6.1	97589	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	un	62,00
6.2	100904	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20 W, COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	un	50,00
6.3	93145	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	un	60,00
6.4	93141	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	un	34,00
6.5	101876	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	2,00
6.6	103253	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E	un	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 713424/2022, emitida em 16/08/2022



Certidão nº 713424/2022

20/10/2023, 16:03

Chave de Impressão: CZWwY

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2022 e contém 41 folhas

Rodeiro Mendonça
Arquiteto e Urbanista
CAU nº A171120-2
Fiscalização

Caetano José Alves Júnior
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Portaria Nº C1/2021

Luís Eduardo
LUÍS EDUARDO
ENG. CIVIL
CREA-PE 181968207-2





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE
Rua Prefeito Mário Acioly Wanderley - s/n - Centro - CEP 57.960-000
CNPJ 12.247.755/0001-74 - Fones: (82) 3257-5077 - 3257-5036

			INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P		
07			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
7.1	95470	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	un	13,00
7.2	89957	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	un	38,00
7.3	1683	ORSE DESONERADO 03/2022	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm	un	13,00
7.4	1678	ORSE DESONERADO 03/2022	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	15,00
7.5	1679	ORSE DESONERADO 03/2022	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	7,00
08			PINTURA		
8.1	88496	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	372,08
8.2	88497	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.246,04
8.3	88489	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.246,04
8.4	88431	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	250,00
8.5	102229	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	365,00
8.6	88488	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	372,08
09			SERVIÇOS DIVERSOS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,
vinculado à Certidão nº 713424/2022, emitida em
16/08/2022



Certidão nº 713424/2022

20/10/2023, 16:03

Chave de Impressão: CZVWwY

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2022 e contém 41 folhas

Rodeiro Mendonça
Arquiteto e Urbanista
CAU nº A171120-2
Fiscalização

Caetano José Alves Júnior
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Portaria Nº C1/2021

Luís Eduardo
LUÍS EDUARDO
ENG. CIVIL
CREA-PE 181968207-2





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE
Rua Prefeito Mário Acioly Wanderley – s/n – Centro – CEP 57.960-000
CNPJ 12.247.755/0001-74 – Fones: (82) 3257-5077 – 3257-5036

9.1	91314	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un	34,00
9.2	12510	ORSE DESONERADO 03/2022	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC150 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternim, vãos 20,01 a 30,0m, pintado 1 d óxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	m²	225,25
9.3	12105	ORSE DESONERADO 03/2022	Grade de ferro c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive ferrolho e dobradiças conforme desenho	m²	12,23
9.4	2410	ORSE DESONERADO 03/2022	Banco de concreto sem encosto largura = 45cm	un	2,00
9.5	95546	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	un	13,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 713424/2022, emitida em 16/08/2022



Rodelito Mendonça
Arquiteto e Urbanista
CAU nº A171120-2
Fiscalização

Caetano José Alves Júnior
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Portaria Nº C1/2021

Luís Eduardo
LUÍS EDUARDO
ENG. CIVIL
CREA-PE 181968207-2

Certidão nº 713424/2022

20/10/2023, 16:03

Chave de Impressão: CZWwY

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2022 e contém 41 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE
Rua Prefeito Mário Acioly Wanderley – s/n – Centro – CEP 57.960-000
CNPJ 12.247.755/0001-74 – Fones: (82) 3257-5077 – 3257-5036

Planilha de Orçamento

		Obra:	Recuperação da Estrada Vicinal da Fazenda Barro Branco ao Assentamento Canafistula		
		Unidade Construtiva	Metros		
		Tipo de obra	Pública		
		Endereço da obra	Zona Rural, Jacuípe, Alagoas		
		Preços expressos em	R\$ (Real)		
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
01			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	***	COMPOSIÇÃO UNITÁRIA	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	VB	1,00
1.2	98525	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M²	5.400,00
02			CABECEIRAS		
2.1	92216	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	30,00
2.2	103329	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M²	103,00
2.3	92749	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015	M3	19,20
2.4	103073	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 30 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	9,60
2.5	92882	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	144,00
2.6	87878	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	103,00

Rodeiro Mendonça
Arquiteto e Urbanista
CAU nº A171120-2
Fiscalização

Caetano José Alves Júnior
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Portaria Nº C1/2021

Luís Eduardo
LUÍS EDUARDO
ENG. CIVIL
CREA-PE 181968207-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 713424/2022, emitida em 16/08/2022



Certidão nº 713424/2022
20/10/2023, 16:03
Chave de Impressão: CZWwY

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2022 e contém 41 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE
Rua Prefeito Mário Acioly Wanderley – s/n – Centro – CEP 57.960-000
CNPJ 12.247.755/0001-74 – Fones: (82) 3257-5077 – 3257-5036

2.7	87530	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	103,00
03			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E TERRAPLENAGEM		
3.1	101125	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M³	2.562,30
3.2	102295	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA (1,2 M 3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M³	14.250,00
3.3	100979	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	T	6.150,00
3.4	93598	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TKM). AF_07/2020	tkm	7.250,00
3.5	100576	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	8.450,00
3.6	100574	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M³	6.150,00
3.7	4746	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	6.150,00
3.8	96385	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	13.500,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 713424/2022, emitida em 16/08/2022



Rodolfo Mendonça
Arquiteto e Urbanista
CAU nº A171120-2
Fiscalização

Caetano José Alves Júnior
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Portaria Nº C1/2021

Luís Eduardo
LUÍS EDUARDO
ENG. CIVIL
CREA-PE 181968207-2

Certidão nº 713424/2022

20/10/2023, 16:03

Chave de Impressão: CZWwY

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2022 e contém 41 folhas



LAUDO TÉCNICO

1. Identificação da Obra/Serviço:

- 1.1. Contratante: Prefeitura Municipal de Jacuípe – AL, CNPJ: 12.247.755/0001-74
 1.2. Endereço da Obra: Zona Rural e Zona Urbana, Jacuípe – AL
 1.3. Finalidade da Obra/Serviço: Serviços de Manutenção Prediais – Jacuípe-Alagoas
 1.4. Contratada: TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ 41.111.808/0001-23
 1.5. ART Nº AL20220282110
 1.6. Período da Obra (Parcial): 05/05/2022 à 02/08/2022
 1.7. Responsável Técnico: Elijakson Rafael Lima de Souza, Engenheiro Civil,
 RNP CREA 1819872220
 1.8. Planilha:

Planilha de Orçamento					
Obra:		SERVIÇO DE DRENAGEM DE ENCOSTA E CONSTRUÇÃO DE CANALETA			
Unidade Construtiva		Metros			
Tipo de obra		Pública			
Endereço da obra		Zona Rural e Urbana, Jacuípe-AL			
Preços expressos em		R\$ (Real)			
Preço base		Sinapi-AL Março/2022 Desonerado			
ITE M	CÓDIG O	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
1.0			SERVIÇO PRELIMINARES		
1.1	98524	SINAPI AL - DESONERAD O - 03/2022	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	280,00
1.2	97624	SINAPI AL - DESONERAD O - 03/2022	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	31,30
1.3	97647	SINAPI AL - DESONERAD O - 03/2022	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	36,00
1.4	97650	SINAPI AL - DESONERAD O - 03/2022	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	36,00
1.5	04.03.040	EMLURB 07/2018 REAJUSTADA 57,40%	REMOCAO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA EM CAMINHAO BASCULANTE, D.M.T. 6 KM, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA.	M3	123,96

Luís Eduardo
LUÍS EDUARDO
 ENG. CIVIL
 CREA-PE 181968207-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 713424/2022, emitida em 16/08/2022




Certidão nº 713424/2022
 20/10/2023, 16:03
 Chave de Impressão: CZWwY

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2022 e contém 41 folhas



1.6	93358	SINAPI AL - DESONERAD O - 03/2022	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	88,88
1.7	96995	SINAPI AL - DESONERAD O - 03/2022	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	27,00
1.8	98458	SINAPI AL - DESONERAD O - 03/2022	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	M2	8,40
1.9	97064	SINAPI AL - DESONERAD O - 03/2022	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO [TORRE] (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	45,00
1.10	10527	SINAPI AL - INSUMOS DESONERAD O - 03/2022	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RÓDIZIOS)	MXME S	45,00
1.11	97010	SINAPI AL - DESONERAD O - 03/2022	GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_11/2017	M	35,00
2.0			DRENAGEM		
2.1	103000	SINAPI AL - DESONERAD O - 03/2022	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1,474 M; B=0,934 M; H=0,27 M). AF_08/2021	M	46,50
2.2	97951	SINAPI AL - DESONERAD O - 03/2022	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	7,00
2.3	COMP. 01	////////	ESCADA HIDRAULICA DE CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, PAREDES 10 CM DE ESPESSURA, COM 60 CM DE ALTURA E LARGURA DE 90 CM.	M	4,50


LUÍS EDUARDO
 ENG. CIVIL
 CREA-PE 181968207-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho
 Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,
 vinculado à Certidão nº 713424/2022, emitida em
 16/08/2022



Certidão nº 713424/2022


20/10/2023, 16:03

Chave de Impressão: CZWwY

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2022 e contém 41 folhas



Obra: Reforma e Melhorias das Escolas Zona Rural e Urbana				
Local: Jacuípe/AL				
Fonte: SINAPI/AL – DESONERADO – MARÇO/2022				
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
ITEM	TABELA / CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
		ÁREA 01		
1.0		DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES		
1.1	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m2	823,32
1.2	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m2	823,32
1.3	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m2	1.432,11
1.4	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m2	94,48
1.5	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m3	14,87
1.6	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m2	10,08
1.7	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	und	8,00
1.8	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m2	973,46
1.9	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m	50,00
1.10	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 100997	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	t	2,84
		TOTAL 1.0		


LUÍS EDUARDO
 ENG. CIVIL
 CREA-PE 181968207-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 713424/2022, emitida em 16/08/2022



Certidão nº 713424/2022

20/10/2023, 16:03

Chave de Impressão: CZWwY

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2022 e contém 41 folhas



2.0		REFORMA E MELHORIAS		
2.1		COBERTURA		
2.1.1	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - I 92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m2	1.202,35
2.1.2	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 94447	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m2	1.202,35
2.1.3	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 55960	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m2	1.202,35
2.1.4	COMPOSIÇÃO	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. (ADAPTADO SEM INSUMOS)	m2	967,46
2.1.5	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	85,06
2.1.6	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 100330	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m2	1.307,08
		SUB TOTAL 2.1		
2.2		PISOS		
2.2.1	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m2	253,34
2.2.2	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m2	253,34
2.2.3	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m2	253,34
		SUB TOTAL 2.2		
2.3		REVESTIMENTOS		
2.3.1	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 103323	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m2	521,35
2.3.2	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m2	1.042,70

Luís Eduardo
LUÍS EDUARDO
ENG. CIVIL
CREA-PE 181968207-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,
vinculado à Certidão nº 713424/2022, emitida em
16/08/2022



Certidão nº 713424/2022


20/10/2023, 16:03

Chave de Impressão: CZWwY

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2022 e contém 41 folhas



2.3.3	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m2	1.042,70
		SUB TOTAL 2.3		
2.4		ESQUADRIAS		
2.4.1	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	und	125,00
2.4.2	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 90841	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	und	40,00
		SUB TOTAL 2.4		
2.5		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2.5.1	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 93144	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	und	25,00
2.5.2	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	und	134,00
2.5.3	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 93145	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	und	83,00
2.5.4	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA DE SOBREPOR COM LAMPADAS LED 2X36 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	135,00
		SUB TOTAL 2.5		
2.6		ACABAMENTOS E PINTURAS		
2.6.1	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 100746	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m2	17,76


LUÍS EDUARDO
 ENG. CIVIL
 CREA-PE 181968207-2


Este documento encontra-se registrado no Conselho
 Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,
 vinculado à Certidão nº 713424/2022, emitida em
 16/08/2022



Certidão nº 713424/2022
 20/10/2023, 16:03
 Chave de Impressão: CZWwY
 O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2022 e contém 41 folhas



2.6.2	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m2	520,80
2.6.3	COMPOSIÇÃO	APLICAÇÃO DE PINTURA EM PAREDES COM ESMALTE SINTÉTICO	m2	233,24
2.6.4	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m2	2.731,85
2.6.5	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m2	2.731,85
2.6.6	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m2	2.731,85
		SUB TOTAL 2.6		
		TOTAL 2.0		
		ÁREA 02		
3.1		COBERTURA		
3.1.1	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m2	250,00
3.1.2	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 94447	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m2	250,00
3.1.3	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 55960	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m2	250,00
		SUB TOTAL 3.1		
3.2		PISOS		
3.2.1	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m2	210,30
3.2.2	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m2	210,30
3.2.3	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m2	210,30
		SUB TOTAL 3.2		
3.3		REVESTIMENTOS		


LUÍS EDUARDO
 ENG. CIVIL
 CREA-PE 181968207-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho
 Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,
 vinculado à Certidão nº 713424/2022, emitida em
 16/08/2022



Certidão nº 713424/2022

20/10/2023, 16:03

Chave de Impressão: CZWwY

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2022 e contém 41 folhas



3.3.1	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m2	355,37
3.3.2	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m2	355,37
3.3.3	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m2	355,37
3.3.4	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m2	223,63
		SUB TOTAL 3.3		
3.4		ESQUADRIAS		
3.4.1	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	und	110,00
3.4.2	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m2	42,77
		SUB TOTAL 3.4		
3.5		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
3.5.1	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	und	3,00
3.5.2	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	und	50,00
3.5.3	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 93145	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	und	95,00
3.5.4	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA DE SOBREPOR COM LAMPADAS LED 2X36 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	130,00
		SUB TOTAL 3.5		

Luís Eduardo
LUÍS EDUARDO
ENG. CIVIL
CREA-PE 181968207-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 713424/2022, emitida em 16/08/2022



Certidão nº 713424/2022
20/10/2023, 16:03
Chave de Impressão: CZWwY
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2022 e contém 41 folhas



3.6		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS/DRENAGEM		
3.6.1	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	60,00
3.6.2	ORSE DESONERADO - 03/2022 - 1683	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm	UN	45,00
3.6.3	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	45,00
		SUB TOTAL 3.6		
3.7		ACABAMENTOS E PINTURAS		
3.7.1	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m2	523,68
3.7.2	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m2	3.653,49
3.7.3	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m2	3.653,49
3.7.4	SINAPI AL - DESONERADO- 03/2022 - 88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m2	3.653,49
		SUB TOTAL 3.7		
		TOTAL 3.0		

Luís Eduardo
LUÍS EDUARDO
 ENG. CIVIL
 CREA-PE 181968207-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho
 Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,
 vinculado à Certidão nº 713424/2022, emitida em
 16/08/2022



Certidão nº 713424/2022

20/10/2023, 16:03

Chave de Impressão: CZWwY

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2022 e contém 41 folhas



Planilha de Orçamento

			Obra:	Recuperação da Estrada Vicinal do Mamão ao Assentamento Boa Vista	
			Unidade Construtiva	Metros	
			Tipo de obra	Pública	
			Endereço da obra	Zona Rural, Jacuípe, Alagoas	
			Preços expressos em	R\$ (Real)	
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
01			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	98525	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M²	6.328,00
1.2	***	COMPOSIÇÃO	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	VB	1,00
02			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E TERRAPLENAGEM		
2.1	101125	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M³	1.231,60
2.2	102295	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M 3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M³	8.371,00
2.3	93598	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	tkm	17.353,00
2.4	100576	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	6.750,00
2.5	4746	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	2.798,00
2.6	96385	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	8.421,00
2.7	9104	ORSE DESONERADO 03/2022	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m²	3.523,65
2.8	94275	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	353,00

Luís Eduardo
LUÍS EDUARDO
ENG. CIVIL
CREA-PE 181968207-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 713424/2022, emitida em 16/08/2022




Certidão nº 713424/2022
20/10/2023, 16:03
Chave de impressão: CZWwY
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2022 e contém 41 folhas



Planilha de Orçamento

Obra:	Reforma da Secretaria de Saúde
Unidade Construtiva	Metros
Tipo de obra	Pública
Endereço da obra	Rua da Torre - S/N. Centro, Jacuípe, Alagoas
Preços expressos em	R\$ (Real)

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT
01			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	98524	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	1.180,91
1.2	97622	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	13,20
1.3	97644	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	6,93
1.4	97647	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	820,09
1.5	97633	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	825,33
1.6	99059	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	m	153,00
1.7	93589	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	653,00
02			PISO		
2.1	92396	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	1.250,00
2.2	89046	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES	m²	300,00


LUÍS EDUARDO
 ENG. CIVIL
 CREA-PE 181968207-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 713424/2022, emitida em 16/08/2022



Certidão nº 713424/2022


20/10/2023, 16:03

Chave de Impressão: CZWwY

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2022 e contém 41 folhas



			35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014		
2.3	95241	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	525,30
2.4	94438	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	525,30
2.5	98680	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	225,30
03			COBERTA		
3.1	94207	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	497,09
3.2	94201	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	323,00
3.3	92541	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	323,00
3.4	94227	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	66,00
3.5	100435	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019	m	112,00
3.6	98560	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	m²	246,00
3.7	96111	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	330,50
04			REVESTIMENTO E PINTURA		
4.1	103323	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	396,30
4.2	87786	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM	m²	792,60


LUÍS EDUARDO
 ENG. CIVIL
 CREA-PE 181968207-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 713424/2022, emitida em 16/08/2022



Certidão nº 713424/2022
 20/10/2023, 16:03
 Chave de Impressão: CZWwY
 O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2022 e contém 41 folhas



			PRESEÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014		
4.3	88496	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	521,55
4.4	88497	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	953,32
4.5	88489	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	953,32
4.6	88431	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	298,00
4.7	102229	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	332,00
4.8	88488	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	521,55
4.9	87275	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	525,31
05			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
5.1	97589	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	un	80,00
5.2	100904	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20 W, COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	un	46,00
5.3	91926	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	600,00
5.4	93145	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	un	51,00
5.5	101876	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	3,00

Luís Eduardo
LUÍS EDUARDO
 ENG. CIVIL
 CREA-PE 181968207-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho
 Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,
 vinculado à Certidão nº 713424/2022, emitida em
 16/08/2022



Certidão nº 713424/2022

20/10/2023, 16:03

Chave de Impressão: CZWwY

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2022 e contém 41 folhas



5.6	93141	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	un	32,00
06			SERVIÇOS DIVERSOS		
6.1	91314	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un	25,00
6.2	12510	ORSE DESONERADO 03/2022	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC150 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternim, vãos 20,01 a 30,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	m²	260,45
6.3	12105	ORSE DESONERADO 03/2022	Grade de ferro c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive ferrolho e dobradiças conforme desenho	m²	16,60
6.4	2410	ORSE DESONERADO 03/2022	Banco de concreto sem encosto largura = 45cm	un	5,00
6.5	95546	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	un	7,00
6.6	95470	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	un	7,00
6.7	89957	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	un	36,00
6.8	1683	ORSE DESONERADO 03/2022	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	un	7,00
6.9	1678	ORSE DESONERADO 03/2022	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	20,00
6.10	1679	ORSE DESONERADO 03/2022	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	9,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 713424/2022, emitida em 16/08/2022




Certidão nº 713424/2022
20/10/2023, 16:03
Chave de Impressão: CZWwY
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2022 e contém 41 folhas

Luís Eduardo
LUÍS EDUARDO
ENG. CIVIL
CREA-PE 181968207-2



Planilha de Orçamento

			Obra:	Reforma e Ampliação da Secretária de Educação	
			Unidade Construtiva	Metros	
			Tipo de obra	Pública	
			Endereço da obra	Centro, Jacuípe, Alagoas	
			Preços expressos em	R\$ (Real)	
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT
01			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	98524	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	520,00
1.2	97622	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	11,20
1.4	97647	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	558,36
1.5	97633	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	521,12
1.6	99059	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	m	135,00
1.7	93589	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	200,00
02			ALVENARIA		
2.1	103323	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	320,23
03			PISO		
3.1	92396	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	800,00


LUÍS EDUARDO
 ENG. CIVIL
 CREA-PE 181968207-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho
 Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,
 vinculado à Certidão nº 713424/2022, emitida em
 16/08/2022



Certidão nº 713424/2022

20/10/2023, 16:03

Chave de Impressão: CZWwY

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2022 e contém 41 folhas



3.2	89046	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m²	222,03
3.3	95241	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	372,08
3.4	94438	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	372,08
3.5	98680	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	150,05
04			COBERTA		
4.1	94201	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	558,36
4.2	92541	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	558,36
4.3	94227	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	46,00
4.4	98560	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	m²	260,46
4.5	96111	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	320,20
05			REVESTIMENTO		
5.1	87905	SINAPI/AL DESONERADO 04/2022	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	640,46
5.2	87786	SINAPI/AL DESONERADO 04/2022	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014	m²	640,46
5.3	87275	SINAPI/AL DESONERADO 04/2022	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS	m²	354,20

Luís Eduardo
LUÍS EDUARDO
ENG. CIVIL
CREA-PE 181968207-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 713424/2022, emitida em 16/08/2022



Certidão nº 713424/2022

20/10/2023, 16:03

Chave de Impressão: CZWwY

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2022 e contém 41 folhas



			EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014		
06			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
6.1	97589	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	un	62,00
6.2	100904	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20 W, COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	un	50,00
6.3	93145	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	un	60,00
6.4	93141	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	un	34,00
6.5	101876	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	2,00
07			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
7.1	95470	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	un	13,00
7.2	89957	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	un	38,00
7.3	1683	ORSE DESONERADO 03/2022	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm	un	13,00
7.4	1678	ORSE DESONERADO 03/2022	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	15,00
7.5	1679	ORSE DESONERADO 03/2022	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	7,00
08			PINTURA		

Luís Eduardo
LUISEDUARDO
ENG. CIVIL
CREA-PE 181968207-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 713424/2022, emitida em 16/08/2022



Certidão nº 713424/2022

20/10/2023, 16:03

Chave de Impressão: CZWwY

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2022 e contém 41 folhas



8.1	88496	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	372,08
8.2	88497	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.246,04
8.3	88489	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.246,04
8.4	88431	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	250,00
8.5	102229	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	365,00
8.6	88488	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	372,08
09			SERVIÇOS DIVERSOS		
9.1	91314	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MO NTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNE CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un	34,00
9.2	12510	ORSE DESONERADO 03/2022	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC150 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 20,01 a 30,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	m²	225,25
9.3	12105	ORSE DESONERADO 03/2022	Grade de ferro c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive ferrolho e dobradiças conforme desenho	m²	12,23
9.4	2410	ORSE DESONERADO 03/2022	Banco de concreto sem encosto largura = 45cm	un	2,00
9.5	95546	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	un	13,00

Luís Eduardo
LUÍS EDUARDO
ENG. CIVIL
CREA-PE 181968207-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,
vinculado à Certidão nº 713424/2022, emitida em
16/08/2022



Certidão nº 713424/2022

20/10/2023, 16:03

Chave de Impressão: CZWwY

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2022 e contém 41 folhas



Planilha de Orçamento

Obra:		Recuperação da Estrada Vicinal da Fazenda Barro Branco ao Assentamento Canafistula			
Unidade Construtiva		Metros			
Tipo de obra		Pública			
Endereço da obra		Zona Rural, Jacuípe, Alagoas			
Preços expressos em		R\$ (Real)			
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
01			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	***	COMPOSIÇÃO UNITÁRIA	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	VB	1,00
1.2	98525	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M²	5.400,00
02			CABECEIRAS		
2.1	92216	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	30,00
2.2	103329	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M²	103,00
2.3	92749	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015	M3	19,20
2.4	103073	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 30 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	9,60
2.5	92882	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	144,00
2.6	87878	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	103,00

Luís Eduardo
LUÍS EDUARDO
 ENG. CIVIL
 CREA-PE 181968207-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 713424/2022, emitida em 16/08/2022



Certidão nº 713424/2022
 20/10/2023, 16:03
 Chave de Impressão: CZWwY
 O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2022 e contém 41 folhas



2.7	87530	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	103,00
03			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E TERRAPLENAGEM		
3.1	101125	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M³	2.562,30
3.2	102295	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA (1,2 M 3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M³	14.250,00
3.3	100979	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	T	6.150,00
3.4	93598	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	tkm	7.250,00
3.5	100576	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	8.450,00
3.6	100574	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M³	6.150,00
3.7	4746	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	6.150,00
3.8	96385	SINAPI/AL DESONERADO 03/2022	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	13.500,00

2. Dados Técnicos da Obra/Serviços

2.1. Descrição da Obra/Serviço:

Este serviço trata-se de manutenções prediais da prefeitura municipal de Jacuípe-AL. Foram executados reformas, ampliações de alguns prédios escolares, da secretária de saúde, recuperação de estradas vicinais.

Luís Eduardo
LUÍS EDUARDO
 ENG. CIVIL
 CREA-PE 181968207-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 713424/2022, emitida em 16/08/2022



Certidão nº 713424/2022
 20/10/2023, 16:03
 Chave de Impressão: CZWwY
 O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2022 e contém 41 folhas



- 2.1.1. Os serviços realizados foram execução de alvenaria com a finalidade de criar algumas salas para suprir a necessidade do interesse público;
- 2.1.2. Além disso, também foi executado o telhamento e retelhamento;
- 2.1.3. Forro PVC;
- 2.1.4. Emassamento de paredes;
- 2.1.5. Instalações elétricas e hidrossanitários;
- 2.1.6. Pintura e Revestimentos;
- 2.1.7. Recuperação de estradas vicinais.

3. Conclusão:

Após verificado todos os serviços *in loco* conforme mostra à planilha, conclui-se que a obra/serviço foi concretizada em obediência às normas técnicas e que todos os itens que compõem a mesma estão coerentes e compatíveis, tanto qualitativa como quantitativamente com o que foi efetivamente executado.

Jacuípe – Alagoas, 08 de Agosto de 2022.



Luís Eduardo da Silva

LUÍS EDUARDO
ENG. CIVIL
CREA-PE 181968207-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 713424/2022, emitida em 16/08/2022



Certidão nº 713424/2022

20/10/2023, 16:03

Chave de Impressão: CZWwY

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2022 e contém 41 folhas

