



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220592419/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **ELENILDO BRENISON VELOSO MACHADO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ELENILDO BRENISON VELOSO MACHADO**
Registro: **1818858894PE** RNP: **1818858894**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20241099358** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/03/2024 Baixada em: 19/03/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **J V TOLEDO VELOSO**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI - PE.** CPF/CNPJ: **31.030.116/0001-05**
Endereço do contratante: RUA ROCHA PONTUAL Nº: 72
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: AMARAJI UF: PE CEP: 55515000
Contrato: 063/2023 Celebrado em: 18/05/2023
Valor do contrato: R\$ 366.032,86 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA ROCHA PONTUAL Nº: 72
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: AMARAJI UF: PE CEP: 55515000
Data de início: 06/06/2023 Conclusão efetiva: 06/10/2023
Finalidade: Esportivo
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI - PE. CPF/CNPJ: 31.030.116/0001-05
Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS**
49 - Execução de obra 764.40 metro quadrado;

Observações
Contratação de empresa de engenharia para a reforma da quadra de esportes coberta com vestiário da escola nossa senhora da conceição.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220592419/2024
19/03/2024, 13:16
7C6A3

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 7C6A3





ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRAS

Atestamos para os devidos fins que a empresa contratada, J.V TOLEDO VELOSO ,inscrito no CREA-PE n °0000701092- PE, com sede na Rua José de Carvalho, n° 46, Centro - Palmares – PE , inscrita no CNPJ sob o n.º 44.700.107/0001-18, sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil, ELENILDO BRENISON VELOSO MACHADO , inscrito no CREA RNP sob o n° PE - 1818858894 , CREA – PE 1818858894/PE e CPF n° 086.505.534-35, prestou serviços de REFORMA DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO no município de Amaraji/PE, de acordo com as planilhas em anexo.

Área total da obra 609,12M2 conforme o item 9.2 da planilha em anexo

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

endereço : Rua Rocha Pontual n° 72 Centro, Amaraji –PE , CEP N° 55.515-000

Local dos serviços: Quadra da Escola Nossa Senhora da Conceição s/n - Loteamento Recanto doa Pássaros - Amaraji –PE , CEP N° 55.515-000

Data de início dos serviços 06/06/2023

Data da conclusão dos serviços 06/10/2023

Amaraji , 26 de dezembro de 2023

Edilson Francisco da Silva
Secretário de Infraestrutura e Transporte
Portaria: 0063/2021

Nome: EDILSON FRANCISCO DA SILVA

CPF n° 496.518.704-00

cargo/função: Secretário de Infra-estrutura e Transporte

Portaria 03/2021

Rua Rocha Pontual, 72 - Centro - Amaraji/PE | CEP: 55.515-000 | CNPJ: 11.294.360/0001-60
Fone: 3553.1944 | E-mail: prefeitura@amaraji.pe.gov.br
www.amaraji.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão n° 2220592419/2024, emitida em 19/03/2024



Certidão n° 2220592419/2024

19/03/2024, 19:52

Chave de Impressão: 7C6A3

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2024 e contém 5 folhas





PLANILHA DE SERVIÇOS

OBRA : REFORMA DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO					
LOCAL : ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO					
CONTRATADA : E.V ENGENHARIA					
CNPJ : 44.700.107/0001-18					
ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	90777	SINAPI 11/2022-DESONERADA	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00
1.2	90776	SINAPI 11/2022-DESONERADA	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00
2			SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	93207	SINAPI 11/2022-DESONERADA	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	M2	10,26
2.2	COMPOSIÇÃO 1	SINAPI 11/2022-DESONERADA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM 8,00M² (UND)	UND	1,00
2.3	98459	SINAPI 11/2022-DESONERADA	TAPUME COM TELHA METÁLICA: AF_05/2018	M2	260,80
3			DEMOLIÇÃO, RETIRADAS E REMOÇÕES		
3.1	97631	SINAPI 11/2022-DESONERADA	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2016	M2	97,97
3.2	97633	SINAPI 11/2022-DESONERADA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAME	M2	279,79
3.3	00018/ORSE	ORSE 11/2022-DESONERADA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO	M2	62,50
4			SUPERESTRUTURA		
4.1	92265	SINAPI 11/2022-DESONERADA	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	37,62
4.2	92762	SINAPI 11/2022-DESONERADA	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	KG	232,11
4.3	92760	SINAPI 11/2022-DESONERADA	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	76,81
4.4	99431	SINAPI 11/2022-DESONERADA	CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FORMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021	M3	3,76
5			PAREDES E PAINÉIS		
5.1	103328	SINAPI 11/2022-DESONERADA	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	71,10
5.2	00169/ORSE	ORSE 12/2021-DESONERADA	COBOGO DE CIMENTO TIPO ESCAMA, DIM 50X50CM	M2	69,60
5.3	11396/ORSE	ORSE 12/2021-DESONERADA	COBOGO DE CIMENTO TIPO ESCAMA, DIM 50X50CM	M2	23,75
6			COBERTURA		
6.1	100750	SINAPI 11/2022-DESONERADA	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	993,70
7			ESQUADRIAS		
7.1	90844	SINAPI 11/2022-DESONERADA	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	5,00
7.2	90842	SINAPI 11/2022-DESONERADA	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	4,00
8			REVESTIMENTOS		
8.1	87905	SINAPI 11/2022-DESONERADA	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	421,99
8.2	87531	SINAPI 11/2022-DESONERADA	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	421,99
8.3	87548	SINAPI 11/2022-DESONERADA	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	97,97
8.4	87265	SINAPI 11/2022-DESONERADA	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	279,79
8.5	11369/ORSE	ORSE 12/2021-DESONERADA	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01	M2	9,80
9			PISOS		
9.1	89171	SINAPI 11/2022-DESONERADA	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	62,50
9.2	02187/ORSE	ORSE 12/2021-DESONERADA	POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE) - (ADITIVO)	M2	609,12

Edilson Francisco da Silva
Secretário de Infraestrutura e Transporte

Rua Rocha Pontual, 72 - Centro - Amaraji/PE | CEP: 55.515-000 | CNPJ: 11.254.360/0001-60
Fone: 3553.1944 | E-mail: prefeitura@amaraji.pe.gov.br
www.amaraji.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220592419/2024, emitida em 19/03/2024



Certidão nº 2220592419/2024
19/03/2024, 19:52
Chave de Impressão: 7C6A3
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2024 e contém 5 folhas





9.3	00004741	SINAPI INSUMO 11/2022-DESONERADA	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, FRETE)	M3	11,74
10			PINTURA		
10.1	88485	SINAPI 11/2022-DESONERADA	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	847,20
10.2	88484	SINAPI 11/2022-DESONERADA	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	88,60
10.3	95626	SINAPI 11/2022-DESONERADA	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	1.651,74
10.4	102504	SINAPI 11/2022-DESONERADA	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E 5 CM. APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	360,00
10.5	102492	SINAPI 11/2022-DESONERADA	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	349,99
10.6	102494	SINAPI 11/2022-DESONERADA	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	480,00
10.7	88495	SINAPI 11/2022-DESONERADA	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	95,80
11			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
11.1	102615	SINAPI 11/2022-DESONERADA	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021-	UND	1,00
11.2	86885	SINAPI 11/2022-DESONERADA	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	10,00
11.3	94792	SINAPI 11/2022-DESONERADA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UND	2,00
11.4	94794	SINAPI 11/2022-DESONERADA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UND	2,00
11.5	89986	SINAPI 11/2022-DESONERADA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UND	2,00
11.6	89987	SINAPI 11/2022-DESONERADA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UND	1,00
11.7	89985	SINAPI 11/2022-DESONERADA	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UND	8,00
11.8	86915	SINAPI 11/2022-DESONERADA	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	8,00
11.9	94796	SINAPI 11/2022-DESONERADA	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UND	1,00
11.10	95471	SINAPI 11/2022-DESONERADA	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	2,00
11.11	95469	SINAPI 11/2022-DESONERADA	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UND	4,00
11.12	99635	SINAPI 11/2022-DESONERADA	VALVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UND	2,00
11.13	2050	ORSE 12/2021-DESONERADA	CHUVEIRO PLÁSTICO SEM REGISTRO	UND	8,00
11.14	86904	SINAPI 11/2022-DESONERADA	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	2,00
11.15	89401	SINAPI 11/2022-DESONERADA	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	24,00
11.16	89402	SINAPI 11/2022-DESONERADA	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	6,00
11.17	89449	SINAPI 11/2022-DESONERADA	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	12,00
12			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
12.2	97897	SINAPI 11/2022-DESONERADA	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	UND	2,00
12.3	89707	SINAPI 11/2022-DESONERADA	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UND	0,00
12.4	104328	SINAPI 11/2022-DESONERADA	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UND	2,00
12.14	86881	SINAPI 11/2022-DESONERADA	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	8,00
12.21	86879	SINAPI 11/2022-DESONERADA	VALVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	8,00
13			DRENAGEM PLUVIAL		
13.1	94228	SINAPI 11/2022-DESONERADA	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	72,00
13.2	89580	SINAPI 11/2022-DESONERADA	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_08/2022	M	28,20
13.3	00020158	SINAPI INSUMOS 11/2022-DESONERADA	JOELHO, PVC SÉRIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UND	16,00
13.5	103002	SINAPI 11/2022-DESONERADA	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO; AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	M	69,20
14			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220		
14.1	95795	SINAPI 11/2022-DESONERADA	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UND	1,00
14.2	95808	SINAPI 11/2022-DESONERADA	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UND	4,00
14.3	95814	SINAPI 11/2022-DESONERADA	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UND	10,00
14.4	95801	SINAPI 11/2022-DESONERADA	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 2 0 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UND	12,00

Edilson Francisco da Silva
Secretário de Infraestrutura e Transporte
Porto: 0003/2021

Rua Rocha Pontual, 72 - Centro - Amaraji/PE | CEP: 55.515-000 | CNPJ: 11.294.360/0001-60
Fone: 3553.1944 | E-mail: prefeitura@amaraji.pe.gov.br
www.amaraji.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220592419/2024, emitida em 19/03/2024



Certidão nº 2220592419/2024
19/03/2024, 19:52
Chave de Impressão: 7C6A3
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2024 e contém 5 folhas





14.7	91926	SINAPI 11/2022-DESONERADA	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	190,00
14.8	91928	SINAPI 11/2022-DESONERADA	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1.020,00
14.9	91934	SINAPI 11/2022-DESONERADA	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	14,00
14.10	92986	SINAPI 11/2022-DESONERADA	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	65,00
14.11	92000	SINAPI 11/2022-DESONERADA	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 (PAREDE)	UND	2,00
14.12	92000	SINAPI 11/2022-DESONERADA	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 (PISO)	UND	1,00
14.13	91953	SINAPI 11/2022-DESONERADA	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UND	7,00
14.14	101890	SINAPI 11/2022-DESONERADA	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (10A)	UND	5,00
14.15	101890	SINAPI 11/2022-DESONERADA	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (20A)	UND	5,00
14.16	101890	SINAPI 11/2022-DESONERADA	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (25A)	UND	2,00
14.17	101895	SINAPI 11/2022-DESONERADA	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UND	1,00
14.18	101896	SINAPI 11/2022-DESONERADA	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UND	2,00
14.19	00039446	SINAPI 11/2022-DESONERADA	DISPOSITIVO DR. 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UND	2,00
14.20	101878	SINAPI 11/2022-DESONERADA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UND	2,00
14.22	91872	SINAPI 11/2022-DESONERADA	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS	M	20,00
14.23	91871	SINAPI 11/2022-DESONERADA	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	8,00
14.24	93008	SINAPI 11/2022-DESONERADA	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	34,00
14.28	97586	SINAPI 11/2022-DESONERADA	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UND	6,00
14.29	97584	SINAPI 11/2022-DESONERADA	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 2/2020	UND	1,00
14.30	101666	SINAPI 11/2022-DESONERADA	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UND	23,00
14.31	101946	SINAPI 11/2022-DESONERADA	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UND	1,00
15			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
15.1	98111	SINAPI 11/2022-DESONERADA	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020	UND	1,00
15.2	00011854	SINAPI INSUMOS 11/2022-DESONERADA	CONECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATÉ 35 MM²	UND	3,00
15.3	96973	SINAPI INSUMOS 11/2022-DESONERADA	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UND	24,00
15.4	96985	SINAPI INSUMOS 11/2022-DESONERADA	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017 (3 METROS)	UND	3,00
16			SERVIÇOS DIVERSOS		
16.1	102363	SINAPI 11/2022-DESONERADA	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF 03/2021	m²	400,00
16.1.1	7158	SINAPI INSUMOS 11/2022-DESONERADA	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG)MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M (ADITIVO DE SERVIÇO)	M²	147,00
16.1.2	88315	SINAPI INSUMOS 11/2022-DESONERADA	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADITIVO)	H	71,84
16.1.2	100750	SINAPI 11/2022-DESONERADA	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020	M²	76,52
16.2	08900/ORSE	ORSE 12/2021-DESONERADA	Portão de ferro de abrir com uma folha, com barra quadrada de 1/2" na vertical, uma barra de quadrada de 1/2" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1/2", inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores com parafusos	M²	18,40
16.3	86895	SINAPI 11/2022-DESONERADA	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UND	6,00
	86901	SINAPI 11/2022-DESONERADA	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UND	6,00

Edilson Francisco da Silva
Secretaria de Infraestrutura e Transporte
Portaria: 0003/2021

Rua Rocha Pontual, 72 - Centro - Amaraji/PE | CEP: 55.515-000 | CNPJ: 11.294.360/0001-60
Fone: 3553.1944 | E-mail: prefeitura@amaraji.pe.gov.br
www.amaraji.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220592419/2024, emitida em 19/03/2024



Certidão nº 2220592419/2024
19/03/2024, 19:52
Chave de Impressão: 7C6A3

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2024 e contém 5 folhas





16.7	01889/ORSE	ORSE 12/2021- DESONERADA	ESPELHO PLANO 4MM	M2	4,50
16.8	103769/SINAPI	ORSE 12/2021- DESONERADA	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	PAR	1,00
16.9	10069/ORSE	ORSE 12/2021- DESONERADA	TRAVES OFICIAL PARA FUTEBOL DE SALÃO 3,00X2,00M EM AÇO 3", COM REQUADRO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM (conjunto p/futsal)	PAR	1,00
16.10	02432/ORSE	ORSE 12/2021- DESONERADA	POSTE OFICIAL PARA VOLEI EM AÇO GALVANIZADO D=3", COM ESTICADOR E CATRACA	PAR	1,00
16.11	98689	SINAPI 11/2022- DESONERADA	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,47
16.12	02450/ORSE	ORSE 12/2021- DESONERADA	Limpeza geral	m²	861,56

EDILSON FRANCISCO DA SILVA
Secretário de Infra-estrutura e Transporte
Portaria nº 003/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
vinculado à Certidão nº 2220592419/2024, emitida em
19/03/2024



Certidão nº 2220592419/2024
19/03/2024, 19:52
Chave de Impressão: 7C6A3
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2024 e contém 5 folhas

Rua Rocha Pontual, 72 - Centro - Amaraji/PE | CEP: 55.515-000 | CNPJ: 11.294.360/0001-60
Fone: 3553.1944 | E-mail: prefeitura@amaraji.pe.gov.br
www.amaraji.pe.gov.br

